


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนลูกรังสุพื้นที่การเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไร่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรังสุพื้นที่การเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไร่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
  - ๕.๑. ใบบางประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
  - ๕.๒. ใบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑	นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายทศพล ราชิวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	นางสาวจิระวรรณ เบ๊ะกี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศพล ราชิวงค์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจิระวรรณ เบ๊ะกี)

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.โคกสะอาด ม.12 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,870 ม.  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,480 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3  
ขนาด  $\varnothing$  0.40x1.00 ม. จำนวน 21 ท่อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลไร่

หน่วยงายออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลไร่


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวมเป็นเงินค่า	หมายเหตุ
		-	-	-	FACTOR F
		-	-	-	เงินล่วงหน้า 0%
1	ประเภทงานทาง	231,323.05	1.3822	319,734.72	เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			319,734.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			319,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	7,480.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	42.65 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไร่ ที่ ๑๑๑/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพชรพิทย์ ชันเพี้ยแก้ว)

ปลัดเทศบาล

 กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทศพล ราชิงค์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวจิระวรรณ เบ๊ะกี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ.โคกสะอาด ม.12 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,870 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,480 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3

ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 21 ท่อน  
ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 21 ท่อน


ประมาณราคาโดย นายธวัชชัย กางทอง **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1.งานดิน</b>									
1	งานกรุยกทางและยกป่า	2,200.00	ตร.ม.	-	-	1.78	3,916.00	3,916.00	
2	งานชั้นรูปคันททาง(ดินลูกรัด)	400.00	ลบ.ม.	-	-	22.05	8,820.00	8,820.00	
3	งานดินถม	300.00	ลบ.ม.	50.00	15,000.00	10.00	3,000.00	18,000.00	
<b>2.งานผิวทางลูกรัง</b>									
1	งานลูกรังเกลี่ยปรับแต่งเรียบ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	1,122.00	ลบ.ม.	154.00	172,788.00	10.00	11,220.00	184,008.00	
<b>3.งานวางท่อออกลม คสล.</b>									
1	งานดินขุด	21.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,625.00	2,625.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	99.00	198.00	1,038.00	
3	คอนกรีตหยาบ(ผสมเอง)	1.05	ลบ.ม.	1,750.00	1,837.50	398.00	417.90	2,255.40	
4	งานวางท่อออกลม คสล.มอก.ชั้น3 ขนาดØ0.40x1.20 ม.พร้อมงานปูนแนวรอยต่อ	21.00	ท่อน	374.00	7,854.00	133.65	2,806.65	10,660.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									231,323.05
ค่า Factor F = 1.3822									88,411.67
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									319,734.72
คิดเพียง									319,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไร่ ที่ 353/2561 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

  
( นายพรพรชัย ชื่นเพียงแก้ว )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายพรพรชัย ชื่นเพียงแก้ว )

ปลัดเทศบาล



( นายพรพรชัย ชื่นเพียงแก้ว )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวจิระวรรณ เบ็ญกี )  
เจ้าพนักงานธุรการ