

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไร่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร		
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไร่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร โดยดำเนินการซ่อมสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑		
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ		
	๕.๑. ใบงานประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง		
	๕.๒. ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง		
	๕.๓.....		
	๕.๔.....		
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑ นายประจิด ประเทพา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวเมทินี กิณเรศ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
	๖.๓ นายธวัชชัย กางทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ลงชื่อ)



(ประจิด ประเทพา)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางสาวเมทินี กิณเรศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธวัชชัย กางทอง)

กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง บ้านไร่ หมู่ที่ 15
 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 20.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
 อยู่ใกล้ที่นายนายประเสริฐ การุญ
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง บ้านไร่ หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลไร่
 แบบเลขที่ 39/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	197,697.46	1.3563	268,137.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 268,137.06

คิดเป็นเงินประมาณ 268,000.00

(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไร่ ที่ 367/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561


 (นายประจิต ประเทพา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 (นายรัชชัย กงทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส


 (นางสาวเมธิ์ กินเรศ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา ค่าซ่อมสร้างงานซ่อมเสริมเหล็กค้ำห้วยยาง บ้านไร่ หมู่ที่ 15 ซบ.ทกรัง 4.00 ม. ยาวประมาณ 20.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. หรือพื้นที่ผิวรวมจะไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
 ฐานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง อยู่ใกล้ที่นาของประเสริฐ ราษฎร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 15 ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิมิต จังหวัดขอนแก่น
 ลักษณะประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิมิต จังหวัดขอนแก่น

รายการเลขที่

แบบเลขที่ 39/2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	งานวางป่า									
	1.1. ค้ำคานกลาง	340.00	ม ²	-	-	-	1.27	431.80	431.80	ค่าแรงต้นขุด
2	งานวัดตัดดินเลือก									
	2.1. ดินถมระดับแบบด้วยเครื่องจักร 95%	179.20	ม ³	60.00	10,752.00		47.05	8,431.36	19,183.36	ค่าแรงต้นขุด
	2.2. ทนวยทรายทุบไม้	4.00	ม ³	420.00	1,680.00		99.00	396.00	2,076.00	ค่าแรงต้นขุด
	2.2. ลูกกรับปรับระดับ	17.21	ม ³	154.00	2,650.72		10.00	172.12	2,822.84	ค่าแรงต้นขุด
3	งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	3.1. คอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ม ³	1,850.00	90,650.00		306.00	14,994.00	105,644.00	ค่าแรงต้นขุด
	3.2. เหล็กเส้น SR.24 คม. 9 มม.	1,162.37	กก.	21.89	25,444.18		4.10	4,765.69	30,209.87	ค่าแรงต้นขุด
	3.3. เหล็กเส้น SR.24 คม. 19 มม.	602.26	กก.	19.55	11,774.10		2.90	1,746.54	13,520.64	ค่าแรงต้นขุด
	3.4. เหล็ก Wire Mes Ø 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	68.00	ม ²	45.00	3,060.00		5.00	340.00	3,400.00	ค่าแรงต้นขุด
	3.5. สดุดเหล็ก	58.82	กก.	23.99	1,411.10		-	-	1,411.10	ค่าแรงต้นขุด
	3.6. รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต	20.00	ม.	61.32	1,226.40		-	-	1,226.40	ค่าแรงต้นขุด
	3.7. งานโป๊เบบ	1.00	จ.บ.	5,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00	ค่าแรงต้นขุด
	3.8. ท่อ PVC Ø 1"	1.00	ฟุต	120.00	120.00		-	-	120.00	ค่าแรงต้นขุด
	3.9. งานดินโป๊ปูตะ	13.00	ม ³	336.00	4,368.32		75.78	984.76	5,351.08	ค่าแรงต้นขุด
	3.10. งานสวนแนว	119.50	ม.	5.00	597.50		14.25	1,702.87	2,300.37	ค่าแรงต้นขุด
4	งานปรับปรุงคันดินเดิม	1.00	จ.บ.	5,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00	ค่าแรงต้นขุด
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								197,697.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไร่ ที่ 2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประจักษ์ ประเทพา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประจักษ์ กางทอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสวัสดิ์ กิตเมศ)
 นักวิชาการศึกษานักวิชาการ

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฏฐ์ กิตเมศ)
 นักวิชาการศึกษานักวิชาการ