

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโดมเหล็กเชื่อมอาคารและงานก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการงานก่อสร้างโดมเหล็กเชื่อมอาคารและงานก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่ กำหนดเลขที่ ๓๓/๒๕๖๐ , ๓๔/๒๕๖๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
- ๕.๑. ใบงานประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
- ๕.๒. ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| ๖.๑.นางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์ | รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒.นายณัฐชัย วิเศษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓.นายฤทธิศักดิ์ อุปสิทธิ์ | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐชัย วิเศษ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฤทธิศักดิ์ อุปสิทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างโคมเหล็กเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลไร่
คำนวณราคาโดย	นายวัชชัย กางทอง นายช่างโยธาอาวุโส
	เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างโคมเหล็กเชื่อมอาคาร								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานคานชุด	12.72	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,590.00	1,590.00	
	1.2 งานทรายรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	420.56	21.02	99.00	4.95	25.97	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	134,000	กก.	22.04	2,952.69	4.10	549.40	3,502.09	
	- RB 12 มม.	57.00	กก.	20.31	1,157.67	3.30	188.10	1,345.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	26.35	974.95	-	-	974.95	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ (ผสมเอง)	0.05	ลบ.ม.	1,565.00	78.25	398.00	19.90	98.15	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc)	7.20	ลบ.ม.	1,850.00	13,320.00	306.00	2,203.20	15,523.20	
	1.6 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 1'x 1'x 1.80 มม.	21.00	ท่อน	127.72	2,682.12	-	-	2,682.12	
	- เหล็กกล่อง 2'x 2'x 2.0 มม.	6.00	ท่อน	396.88	2,381.28	-	-	2,381.28	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" (BS-M)	41.00	ท่อน	777.57	31,880.37	-	-	31,880.37	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2 1/2" (BS-M)	19.00	ท่อน	1,187.85	22,569.15	-	-	22,569.15	
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	49.00	ท่อน	657.95	32,239.55	-	-	32,239.55	
	- เหล็กแผ่นหนา 10 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	12.00	แผ่น	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Anchor bolt Ø 15 mm.	24.00	ชุด	150.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ค่าแรงงานทำโครงสร้างเหล็ก	3,945.7	กก.	-	-	12.0	47,348.0	47,348.0	
							ยอดรวม	170,760.64	

หน่วย : บาท

