

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 124 ม. หนาผิว 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิววงวางไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ อำเภอลพบุรี จ.ลพบุรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลไร่ ตำบลไร่ อำเภอลพบุรี จ.ลพบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

แบบเลขที่ 2/2561

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน						
	1.1. งานปรับเกลียวผิวคันทางเดิม	620.00	ม <sup>2</sup>	1.76	1,091.20	1,091.20	คำนวณต้นทุน
	1.2. งานชุดท่อผิวทาง AC เดิมแล้วทับ	-	ม <sup>2</sup>	8.51	-	-	คำนวณต้นทุน
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต						
	2.1. งานรองพื้นทางดินถมอัดแน่น	-	ม <sup>2</sup>	-	-	-	คำนวณต้นทุน
	2.2. งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	24.80	ม <sup>2</sup>	519.56	12,885.08	12,885.08	คำนวณต้นทุน
3	งานผิวทาง						
	3.1. งานผิวทางขรุขระเสริมคันทันท์ หนา 0.15 ม. (ใช้ Wrie Mes Ø 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.)	496.00	ม <sup>2</sup>	389.37	193,127.52	193,127.52	คำนวณต้นทุน
	3.2. งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	8.00	ม.	149.45	1,195.60	1,195.60	คำนวณต้นทุน
	3.3. งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	40.00	ม.	102.13	4,085.20	4,085.20	คำนวณต้นทุน
	3.4. งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	124.00	ม.	62.35	7,731.40	7,731.40	คำนวณต้นทุน
4	งานไหล่ทาง						
	4.1. งานไหล่ทางสูงรับเก็บน้ำ	24.80	ม <sup>3</sup>	164.21	4,072.40	4,072.40	คำนวณต้นทุน
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน</b>					<b>224,188.40</b>	

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายพรสิทธิ์ ชันเอียด)  
 ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายประจักษ์ ประเทพา)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายชวีชัย กางทอง)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

## ราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 14

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 124 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลไร่

แบบเลขที่ 2/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	224,188.40	1.3624	305,434.27	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 305,434.27

คิดเป็นเงินประมาณ


305,000.00

(ตัวอักษร) ( สามแสนห้าพันบาทถ้วน )

 ขนาดหรือพื้นที่ของงาน จำนวน 496.00 ตร.ม. เฉลี่ย 614.92 บาท / ตร.ม.

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

( นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว )



กรรมการ

( นายประจित ประเทพา )





กรรมการ


( นายอวัชชัย กางทอง )

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลไร่ อำเภอ  
พรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างสายจากที่ดินนายถนัด แสนชัย ถึงที่ดินนาย  
พิมาย จุลณีย์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงอุโมงค์ใหญ่ทาง โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล  
ตำบลไร่ กำหนดเลขที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
- ๕.๑. ใบบางประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
- ๕.๒. ใบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                 |               |                        |               |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| ๖.๑.นายพรทรัพย์ | ชั้นเพี้ยแก้ว | ปลัดเทศบาล             | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒.นายประจิด   | ประเทพา       | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ       |
| ๖.๓.นายธวัชชัย  | กาทอง         | นายช่างโยธาอาวุโส      | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพรทรัพย์ ชั้นเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประจิด ประเทพา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธวัชชัย กาทอง)