




## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สายจากบ้านนายทองปึก ถึง บ้านนายฉลองขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ทนาคเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่กำหนด เลขที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
- ๕.๑. ใบบางประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
- ๕.๒. ใบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                  |              |                                    |               |
|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑. นายพรทรัพย์ | ชันเพี้ยแก้ว | ปลัดเทศบาล                         | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นายณัฐชัย   | วิเศษ        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๖.๓. นายทศพล     | ราชวงศ์      | นายช่างโยธาชำนาญงาน                | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐชัย วิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทศพล ราชวงศ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 129 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัตไทย หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลไร่  
 แบบเลขที่ 01/2560.

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมข้างงาน	Factor F	รวมเป็นเงินค่า	หมายเหตุ
		-	-	-	FACTOR F
		-	-	-	เงินล่วงหน้า 0%
1	ประเภทงานทาง	230,844.55	1.3624	314,502.61	เงินประกันผลงานอีก 0%
		-	-	-	ตอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			314,502.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			314,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่.	516.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	608.53	บาท/ตารางเมตร		

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายพรทวีชัย ชันเทียบแก้ว)  
 ปลัดเทศบาลตำบล

  
 กรรมการ  
 (นายณัฐชัย วิเศษ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  
 กรรมการ  
 (นายทศพล ราชวงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 129 ม. หน้าพื้นที่มีพระราชไม้น้อยกว่า 516 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทิโย หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลไร่

ประมาณราคาโดย นายอัครชัย กางทอง

แบบเลขที่ 01/2560.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หน่วยเทศ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางและผิวจราจรเดิม	645.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,083.60	1,083.60	
2	ทรายหนารองพื้น	26.00	ลบ.ม.	420.56	10,934.56	99.00	2,574.00	13,508.56	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ( 240 ksc.)	75.00	ลบ.ม.	1,962.62	147,196.50	306.00	22,950.00	170,146.50	
4	เหล็ก Wire mesh Ø4 มม. ๑๐.10x๐.30 ม.	516.00	ตร.ม.	35.00	18,060.00	5.00	2,580.00	20,640.00	
5	เหล็ก FB 15 มม.	44.38	กก.	17.02	755.42	-	-	755.42	
6	เหล็ก DB 16 มม.	203.56	กก.	20.71	4,215.77	-	-	4,215.77	
7	เหล็ก FB 19 มม.	35.62	กก.	21.61	769.66	-	-	769.66	
8	โซ่	12.00	เส้น	25.00	300.00	-	-	300.00	
9	แอสฟัลท์	40.00	ลิตร	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
10	งานหล่อขยายรอยต่อคอนกรีต	177.00	ม.	-	-	13.65	2,416.05	2,416.05	
11	ลูกรังรองพื้นทาง	52.00	ลบ.ม.	154.21	8,018.92	5.00	260.00	8,278.92	
12	ลูกรังให้ทำงานคล้ายกับเครื่องบดหิน	39.00	ลบ.ม.	154.21	6,014.19	20.00	780.00	6,794.19	
13	ค่าแรงงานเหล็ก	0.28	ตัน	-	-	3,300.00	935.88	935.88	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>230,844.55</b>	

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายพรสิทธิ์ จันทิโยแก้ว)  
 ประธานกรรมการ  
 ปลัดเทศบาลตำบล

  
 (นายอัครชัย ใจไทย)  
 กรรมการ  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  
 (นายศุภพล ราชวงศ์)  
 กรรมการ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน