


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่ อำเภอร่อนนิคม จังหวัดสกลนคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนนิคม จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่ อำเภอร่อนนิคม จังหวัดขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่กำหนด เลขที่ ๗/๒๕๖๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
 - ๕.๑. ใบงานประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
 - ๕.๒. ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายพรทรัพย์	ชั้นเพี้ยแก้ว	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒.นายทศพล	ราชวงศ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓.นายฤทธิศักดิ์	อุปลิทธิ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรทรัพย์ ชั้นเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทศพล ราชวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฤทธิศักดิ์ อุปลิทธิ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไร่

ที่ สน ๕๗๔๐๑/

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไร่ เลขที่ ๓๒๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลไร่กำหนด เลขที่ ๗/๒๕๖๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท (สามแสน สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณได้ ทั้งนี้อำนาจให้ความเห็นชอบเป็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุพล ราชีวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฤทธิศักดิ์ อุปสิทธิ์)

คำสั่งของนายกเทศมนตรี


(นายสุนทอง ศูนย์จันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.5

ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินแตก หมู่ที่ 8 ต.ไผ่ อ.พรหมนิคม จ.สกลนคร
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหินแตก หมู่ที่ 8 ต.ไผ่ อ.พรหมนิคม จ.สกลนคร
แบบเลขที่	07 / 2560 .

ประมาณการเมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	248,253.47	1.3074	324,566.59	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)
2	ประเภทงานทาง			-	เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน			-	เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			324,566.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			324,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	105.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,085.71 บาท/ตารางเมตร			

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายพรพันธ์ ชันเพ็ญแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบล


 กรรมการ
 (นายทศพล ราชีวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญ


 กรรมการ
 (นายทวิชศักดิ์ อูปลีหิธี)
 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ

กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อําเภอพรหมามิตร จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินแตก หมู่ที่ 8 ต.ไร่ อ.พรหมามิตร จ.สกลนคร

ประมาณราคาโดย นายชวีชัย กางทอง นายช่างชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานไม้แบบ						ยกยอดมา	97,450.64	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	8.76	ลบ.ฟ.	457.94	4,009.26	-	-	4,009.26	
	ไม้ค้ำ + ไม้ค้ำยัน (คิด 50%)	3.28	ลบ.ฟ.	457.94	1,503.42	-	-	1,503.42	
	ตะปู	18.00	กก.	33.33	599.94	-	-	599.94	
	ค่าแรงไม้แบบ	19.20	ตร.ม.	-	-	60.00	1,152.00	1,152.00	
1.5	งานโครงสร้างหลังคาและหลังคาเหล็ก								
	อะลูมิเนียมหลังคา 100x50x2.0 มม.	15.00	ท่อน	768.00	11,460.00	-	-	11,460.00	
	จันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	16.00	ท่อน	698.13	11,170.08	-	-	11,170.08	
	แปเหล็กสำเร็จรูป ยาว 6 ม. ทน 0.7 มม.	49.00	ท่อน	147.00	7,203.00	-	-	7,203.00	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x8" ยาว 3.50 ม.	19.00	ท่อน	525.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	แผ่นหลังคาอลูมิเนียม	182.85	ตร.ม.	141.66	25,902.53	30.00	5,485.50	31,388.03	
	สกรูยึดแผ่นหลังคา	380.00	ชุด	2.50	950.00	-	-	950.00	
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	182.85	ตร.ม.	-	-	80.00	14,628.00	14,628.00	
2.	งานสถาปัตย์กรรม								
2.1	งานผนัง - ไม้ฉลิม								
	ผนังบล็อคคอนกรีต	37.20	ตร.ม.	130.00	4,836.00	80.00	2,976.00	7,812.00	
	ผนังบล็อคคอนกรีตช่องลม	2.30	ตร.ม.	130.00	299.00	80.00	184.00	483.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	66.90	ตร.ม.	80.00	5,352.00	82.00	5,485.80	10,837.80	
							ยกยอดไป	210,622.17	

กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อําเภอพรหมานิมิต จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินแตก หมู่ที่ 8 ต.ไร่ อ.พรหมานิมิต จ.สกลนคร

ประมาณราคาโดย นายวิชัย กางทอง นายช่างชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานทาสี					ยกยอดมา		210,622.17	
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	552.34	2,209.36	-		2,209.36	
	สีผนัง ขนาด 2.10 ลิตร	6.00	กระป๋อง	118.69	712.14	-		712.14	
	สีน้ำพลาสติกกรองพื้น	66.90	ตร.ม.	32.00	2,140.80	30.00	2,007.00	4,147.80	
	สีน้ำพลาสติกทับหน้า	133.80	ตร.ม.	32.00	4,281.60	35.00	4,683.00	8,964.60	
2.3	งานฉาบพื้น								
	พื้น คล.จัดหยาบ	116.40	ตร.ม.	-	-	61.00	7,100.40	7,100.40	
	พื้น คล.จัดมัน	21.00	ตร.ม.	75.00	1,575.00	82.00	1,722.00	3,297.00	
2.4	งานวางรับน้ำฝน ขนาดกว้าง 6" สังกะสีเบอร์ 28	32.00	ม.	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
3.	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							248,253.47	TruePrice Factor F

บริษัท ประจวบจวนกรรมการกำหนดราคาจากหนังสือ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพรทวี ชันเชื้อแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบล

ประธานกรรมการ


(นายทศพล ราชวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญ

กรรมการ


(นายอดิศักดิ์ ขุนสิทธิ์)
นักชั่งกับบรรพเทลาธารณย์

กรรมการ