

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 170 ม. พาดเยื้อง 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดลพบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดลพบุรี
 ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

แบบเลขที่ 1/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน						
	1.1. งานปรับระดับผิวคันทางเดิม	680.00	m ²	1.76	1,196.80	1,196.80	ค่าจ้างต้นทุน
	1.2. งานลูกรังผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	m ²	8.51	-	-	ค่าจ้างต้นทุน
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต						
	2.1. งานรองพื้นทางดินถมอัดแน่น	-	m ³	-	-	-	ค่าจ้างต้นทุน
	2.2. งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	25.50	m ³	519.56	13,248.78	13,248.78	ค่าจ้างต้นทุน
3	งานผิวทาง						
	3.1. งานผิวทางโพรซีเมนต์คัมกริต หนา 0.15 ม. (ใช้ Wue Mes Ø 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.)	510.00	m ²	385.71	196,712.10	196,712.10	ค่าจ้างต้นทุน
	3.2. งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint) พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต	9.00	m.	149.59	1,346.31	1,346.31	ค่าจ้างต้นทุน
	3.3. งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint) พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต	39.00	m.	102.20	3,985.80	3,985.80	ค่าจ้างต้นทุน
	3.4. งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต	-	m.	-	-	-	ค่าจ้างต้นทุน
4	งานโหล่ทาง						
	4.1. งานโหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	34.00	m ³	164.21	5,583.14	5,583.14	ค่าจ้างต้นทุน
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					222,072.93	

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพรทวีชัย ชันเทียนแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประจักษ์ ประเทพ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวีชัย กางทอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลไร่

แบบเลขที่ 1/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	222,072.93	1.3624	302,552.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			


รวมค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 302,552.15

คิดเป็นเงินประมาณ 302,000.00

(ตัวอักษร) (สามแสนสองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายพรทรัพย์ ชันเพี้ยแก้ว)



กรรมการ

(นายประจิด ประเทพา)




กรรมการ


(นายธวัชชัย กางทอง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างสายจาก ที่ดินนายไพจิต มูลทรัพย์ ถึง ศาลเจ้าปู่ตา บ้านไร่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่กำหนดเลขที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
 - ๕.๑. ใบบางประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
 - ๕.๒. ใบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายพรทรัพย์	ชั้นเพี้ยแก้ว	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒.นายประจิด	ประเทพา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓.นายธวัชชัย	กางทอง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรทรัพย์ ชั้นเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประจิด ประเทพา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธวัชชัย กางทอง)